Elektrotechnik Corteil, Merzenicher Straße 6, 52351 Düren

Herr
Simon Dreger
[redacted]

Angebotsnummer	[redacted]
Datum	18.10.2026
Ansprechpartner	Christian Corteil
Mobil	+4915737662837
E-Mail	info@elt-corteil.de

BV: Stellplatz Wo[redacted]h

Angebot-Nr. AN[redacted]

Sehr geehrter Herr Dreger,

vielen Dank für den freundlichen Vorort Termin. Wie besprochen erhalten Sie heute Ihr Angebot über die Stromanschluss Erstellung für Ihre Bauseits gestellte 11KW Wallbox am zuvor genannten Standort.

Pos	Menge	Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamt
Pos. 1		**Materialbedarf**		
1.001	25 m	**Verlegekabel in NYY-J 5x6mm² RE Eca S Starkstrom-kabel liefern**	9,50 €	237,50 €
1.002	25 m	**Netzwerkerdkabel Draka Comteq (DNT) Datenkabel SS26 4P PUR, sw Patch ProFlex Cat.7 liefern**	2,90 €	72,50 €
1.003	2 Stk	**Primo Hauseinführung für 35mm Bohrloch PK01 liefern** Die Hauseinführung PK01 präsentiert sich als kostengünstige Mauerdurchführung, die sich durch ihre einfache Montage und absolut dichten Eigenschaften auszeichnet. Dabei ist sie als geteilte Ausführung erhältlich, sodass die Abdichtung auch nachträglich montiert werden kann, wenn die Leitungen bereits verlegt wurden. Für die Montage der Wanddurchführung ist keine Kernbohrung nötig. Die Hauseinführung PK01 lässt sich universell für Kabel bis 22 mm einsetzen und eignet sich somit optimal als Universalabdichtung für Strom-, Gas-, Tel-, LWL- und Wasserleitungen. Darüber hinaus ist das Hauseinführungsset gewährleistet bis 1 bar druckwasserdicht. Damit die Montage schnell und unkompliziert von der Hand geht, wird die Hauseinführung PK01 als praktisches Komplettset geliefert. Dieses besteht aus Spezialabdichtungsmörtel, zwei Hauseinführungen (2 x 2 Hälften) sowie einem Messbecher.	67,90 €	135,80 €
1.004	1 Stk	**Hager Paket Spannungsversorgung APZ/ RfZ,1100mm,1.6A ZY3N2SA liefern**	79,70 €	79,70 €

Pos	Menge	Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamt
		Das ZY3N2SA Bestückungspaket für die Spannungsversorgung für APZ-RFZ mit SABO 1.6A im NAR ist die passend Option für Verteiler mit einer Höhe von 1100 mm. Die integrierte SABO-Sicherheitstechnologie schützt Ihr System vor Überlastung und sorgt für eine ununterbrochene Stromversorgung. Dank seiner stabilen Konstruktion ist das ZY3N2SA eine langlebige und zuverlässige Lösung, ideal für Elektriker, die auf Qualität und Leistungsfähigkeit Wert legen.		
1.005	1 Stk	**Hager Bestückungspaket ZY14A3P liefern** Bestückungspaket für §14a EnWG bei 3Punkt HZ	89,90 €	89,90 €
1.006	1 Stk	**Metz Connect RJ45 Stecker Cat.6A Kabelzuführ.180 Grad 130E405032-E liefern** Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker Cat.6, A/Klasse EAvollgeschirmt und multiportfähig, Kabelzuführung gerade (180°), einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anschließbar, Adernanschluss Litzenleiter AWG 27/7 - 22/7, Aderdurchmesser 0,46 - 0,76 mm, Adernanschluss Vollader AWG 26/1 - 22/1, Aderdurchmesser 0,409 - 0,64 mm, Übertragungstechnische Eigenschaften Cat.6, A nach ISO/IEC 11801Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1Schutzart IP20, geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 9,5 mm, 2-teiliges, industrietaugliches Gehäuse aus Zinkdruckguss, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück, geschützter Verriegelungshaken, wiederanschließbar	17,90 €	17,90 €
1.007	1 Stk	**FI-Schutzschalter Serie AMPARO, 10kA, 40 A,4-polig,30mA Typ B Schrack AR874103-- liefern**	290,00 €	290,00 €
1.008	1 Stk	**Leitungsschutzschalter AMPARO 10kA, C 16 A, 3-polig Schrack AM017316-- liefern**	33,90 €	33,90 €
1.009	25 m	**Iso-Fix Rohr leicht, starr, grau isofix-EL-F 32 inkl. Schellen liefern**	4,90 €	122,50 €
1.010	1 Stk	**Spannungsabgriff / Abgang in Bestandsunterverteilung liefern** beinhaltet: 1xKlemmstein 5pol. inkl. interner Verdrahtung in H07VK10mm² liefern	65,00 €	65,00 €
1.011	1 Stk	**Pauschal Kleinteile Materialeinsatz liefern** Kleinteilepauschale beinhaltet: Schrauben, Dübel, Wagoklemmen, H07VK 6mm², H07VK 10mm², Aderendhülsen, Lochband isoliert, Kabelbinder, Maschinen Verschleiß etc. für kleine Montage Anwendungen liefern.	25,00 €	25,00 €
1.012	2 Stk	**KFZ- Einsatz Pauschale bis max.15 Km umliegend der Betriebsstätte** beinhaltet: Eine Umlage zwecks Anschaffungs-, Verbrauchs- und Unterhaltungskosten	12,50 €	25,00 €
1.013	1 pauschal	**Anmeldung einer 11KW Wallbox beim zuständigen Netzbetreiber** Anmeldung der Ladeeinrichtung beim zuständigen Netzbetreiber gemäß den geltenden technischen Anschlussbedingungen (TAB) und den einschlägigen Vorgaben des Netzbetreibers. Einschließlich Erfassung der technischen Anlagendaten, Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen sowie Einreichung der Anmeldung.	75,00 €	75,00 €

Pos	Menge	Bezeichnung	Einheitspreis	Gesamt
		Summe 1 Materialbedarf		**1.269,70 €**
Pos. 2		**Stundenverrechnungssatz**		
2.001	12 Std	**Stundenverrechnungssatz Monteur zur Montage und Verlegung der zuvor genannten Positionen.** Bei der angegebenen Stundenzahl, handelt es sich um Erfahrungswerte. Die Auszuführenden Arbeiten werden zum Stundennachweis erbracht und dem Kunden täglich zur Kenntnisnahme und Unterzeichnung zu Verfügung gestellt.	64,00 €	768,00 €
2.002	12 Std	**Stundenverrechnungssatz Helfer zur Montage und Verlegung der zuvor genannten Positionen** Wie Position zuvor.	39,00 €	468,00 €
		Summe 2 Stundenverrechnungssatz		**1.236,00 €**
Zusammenfassung				
Pos. 1		**Materialbedarf**		**1.269,70 €**
Pos. 2		**Stundenverrechnungssatz**		**1.236,00 €**
Nettobetrag				**2.505,70 €**
zzgl. 19% MwSt.				**476,08 €**
Gesamtsumme				**2.981,78 €**

Die zur Leitungsverlegung im Außenbereich erforderlichen Kopflöcher sowie Kabelgräben sind bauseits herzustellen und nach Abschluss unserer Arbeiten ordnungsgemäß wieder zu verfüllen und instand zu setzen.

Sämtliche hierfür erforderlichen Tiefbau-, Erd- und Wiederherstellungsarbeiten sind nicht Bestandteil dieses Angebots und werden bauseits ausgeführt.

Die oben genannten Preise gelten bis zu 4 Wochen nach Angebotserstellung.

Ich hoffe, dass Ihnen unser Angebot zusagt und freue mich über die Erteilung Ihres Auftrages.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus Düren

Ihr Elektrotechnik CORTEIL Team



Christian Corteil